"औद्योगिक, पर्यटकीय र हरित नगर, स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्ध नगर"

दमक नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दमक, झापा
कोशी प्रदेश, नेपाल

फोनः ०२३-५८००४४, ५८०१३७, ५८०५०२
www.damakmun.gov.np
info@damakmun.gov.np

प.सं.: ०८२/८३/योजना
च.नं. 6338

मितिः २०८३/०२/२८

विषयः दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन ।

श्री सूचीकृत फर्म/कम्पनीहरु,
सबै ।

चालु आ.व. ०८२/८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत पुरानो वडा कार्यालय परिसरमा सेड निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा यसै सूचना साथ संलग्न Bill of Quantities (BOQ) बमोजिमको कार्य के कति मा गर्न सकिन्छ? भन्ने विवरण खुलाई तपशिल बमोजिम हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यस प्रकृतिका निर्माण कार्य गर्न इजाजत प्राप्त गरी सूचीकृत भएका सबै फर्म/कम्पनी हरुलाई अनुरोध गरिन्छ । सूचीकृत नभएका फर्म/कम्पनीहरुले सूचीकृत हुने प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुहुनेछ।

- **प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मितिः** २०८३/०३/०१ गते कार्यालय समयभित्र ।
- **पेश गर्ने विधिः** आवश्यक कागजात सहित कार्यालयमा उपस्थित भई दरभाउपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
- **दरभाउपत्र साथ संलग्न राख्नुपर्ने कागजातहरुः**
    - यस नगरपालिकामा सूचीकृत भएको निस्सा प्रमाण
    - कम्पनी/फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
    - भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
    - आ.व. ०८१/८२ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
    - अद्यावधिक भएको निर्माण इजाजतपत्रको प्रतिलिपी
- थप जानकारीका लागि यस कार्यालयको योजना तथा मूल्याङ्कन शाखामा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

.....
सुनिल भिरौला
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

म.ले.प.फाराम. नं: ५०१

दमक नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कोशी प्रदेश

कार्यालय कोड नं.:

निर्माण कार्यको लागत अनुमान

योजनाको नामः सेड बनाउने कार्य ।

आर्थिक वर्षः २०८२।०८३

योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थलः पुरानो वडा कार्यालय परिसद, दमक -०४, झापा

सम्पन्न हुने अनुमानित अवधिः.....

क्र.सं.	काम/सेवाको विवरण आइटम	इकाई	परिमाण	दर	जम्मा लागत	अनुमानित दरको स्रोत
A.	**General Works**					
1.0	Provision of project information board as per standard specification and instruction as for site enginner	PS	1.00			
2.0	Carrying out diferrent laboratory tests as per specification and direction.	PS	1.00			
	जम्मा लागत A					
B.	**Construction Works .**					
1.0	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण सामग्रीहरु १० मी. पर लगि मिलाई थाक लगाउने कार्य ।	Sqm.	26.03			
2.0	Earth Works in Excavation in all types of soil as per Drawing and Technical specifications including removal of stumps and other deleterious matter, all lifts and lead as per Drawing and instruction of the Engineer. By Manuals Means.	Cum.	3.64			
3.0	Providing and laying of Stone soling with 150 to 200 mm thick stones on Prepared surface as per Drawing and Technical Specifications.	Cum.	1.70			
4.0	Providing and laying of Plain Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. PCC(1:2:4) Grade M15 Mechanical mixed including Formworks.	Cum.	1.40			
5.0	Providing and laying Plum concrete (PCC 1:2:4) (15mm to 200mm size Boulder mixed concrete) as per Drawing and Specifications. 60% M15 concrete and 40% boulders/stones. By Mechanical means	Cum.	3.15			
6.0	Providing , Preparing and Installing Form Work including necessary supports and removing after completion for Structure. Using Shuttering Ply 12mm thick .	Sqm.	21.00			
7.0	Medium Weight Still Truss Supplying, Fitting, Welding, Fixing with one Coat primer & Enamel Paint all complete Works .	Kg.	945.09			
8.0	Supplying Materials 0.36 mm th. 26 Gauge Medium Color CGI Sheet Roofing . मालसामान उपलब्ध गरी ०.३६ मी.मी. (२६ गेज मिडियम) बाक्लो रंगिन सी.जी. आई. शीट छाना छाउने काम पुरा।	Sqm.	116.00			
	जम्मा लागत					
	2.5% Contingencies					
	13% Vat					
	जम्मा लागत B					
	जम्मा लागत A					
	कुल जम्मा लागत A+B					